



SKÝRINGAR:

EFNISGÆÐI:

TIMBUR ER FURA SPF nr.02 (SPRUCE PINE FIR GRADE 2)
Í FLOKKI 2 EÐA BETRA, OG HEFUR RAKASTIG UNDIR 19%.
SUMT AF SPERRUEFNI ER VÉLSTYRKLEIKAFLOKKAD
FLOKKUN ER SKV. AMERICAN SOFTWOOD LUMBER STANDARD PS20
E=6.485 N/mm².

	SNJÖR	VINDUR
f _{red}	7.76 N/mm ²	9.4 N/mm ²
f _{sd}	1.1 N/mm ²	1.5 N/mm ²

FESTINGAR:

ALLAR FESTINGAR ERU HEITGALVANHÜÐAÐAR.
BOLTAR OG SNITTADIR TEINAR ERU ISO 8.8.
Á MILLI BOLTAHAUSA OG TUMBURS KOMI SKINNUR MED
ÞVERMÁL 3d OG ÞYKKT 0.3d.
MILLI TIMBURS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI.
BOTNREIM SKAL BOLTUÐ MED M12 c600.

ÞAK KLÆÐIST MED 12 mm KROSSVIÐ OSB
NEGLING MED 100 mm MILLIBILI 2 1/2" KANTADUR SAUMUR.

③ TÁKNAR VEGGJAGRIND 3, SJÁ Á TEIKNINGU NR. 334-015

Samþykkt þann
08 JAN. 2001
Byggingafulltrúinn
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

GAUKSÁS 25 HAFNARFJÖRÐUR		VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJÁ EHF HAFNARGÖTU 58 230 KEFLAVÍK SÍMAR: 421 5035 & 421 4766 FAX: 421 1660; netfang: vs@vss.is	
HANNAÐ PSP	TEIKNAD SV	YFIRF. PSP/BG	DAGS 13.12.2000
GRUNNMYND PAKVIDA EFRI HÆÐ		KVARDI 1.50	NR. 344-013 V5008501

Stamp: *Rannsóknir Guðna* M. 090856-3549