



Sampykkt þann
13 FEB. 2001
Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
F.n. Kristján Þórarinnsson

KP

Skýringar
Húsið er staðsteypt. Múrhúðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Undir botnplötu er 4" plasteinangrun. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn, kverksperrum, steyptar súlur ásamt stálsúlum. Allt stávirki eldvarið. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1. Lagtir eru færðar í rör í rörkerfi G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli. Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga. Allt gler er K-gler. Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Stærðir

GRUNNFL. HÚSS 1 HÆÐ BRÚTTÓ	111,2 m ²
GRUNNFL. HÚSS 2 HÆÐ BRÚTTÓ	194,8 m ²
GRUNNFL. SAMTALS BRÚTTÓ	306,0 m ²
GRUNNFL. BÍLGEYMSLA BRÚTTÓ	43,0 m ²
RÚMMÁL HÚSS M. BÍLGEYMSLU	986,9 m ³
ÞAR AF RÚMMÁL BÍLGEYMSLU	144,7 m ³

Hljóðvist
Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

Nýtingarhlutfall
LÓÐ = 871,8 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 306,0 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,35

Kónunartölur
U-gildi (W/m² K) $T_i = > 18^\circ C$

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler)	0,2
Hurðir	0,3
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

Allt gler er K-gler

BREYTT 5.FEB. 2001
Rými á 1 hæð, nærst götu, sem áður var reiknað með að fylla upp verður úppfyllt

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARDI GAUKSÁS 29 HAFNARFIRÐI
Heiti GRUNNMYND 2 HÆÐ SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr	200034
dags.	10 SEPT..2000	dags br.	5. FEB. 2001
hönnun	G. G.	teikn nr	A-1
teikn	G.G.		

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409

Gísli G. Gunnarsson