



TENGIGRIND

GAUKSÁS 29 Í HAFNARFIRÐI - OFNASKRÁ

NR. OFNS	STAÐSETNING	GJÖF WÖTT/t	GERÐ OFNA	LENGD (cm)	STÝRING DANFOSS	BAK-STILLING
1.01	BADHERBERGI	600	HANDKL.OFN	50x180	FJVR 10	
1.02	HERBERGI	1193	C-50	113	RA 2000	3.0
1.03	HERBERGI	1193	C-50	113	RA 2000	3.0
1.04	HERBERGI	1193	C-50	113	RA 2000	3.0
1.05	HERBERGI	1265	B-50	145	RA 2000	3.0
1.06	INNGANGUR	856	A-60	129	FJVR 10	
1.07	GEYMSLA	1069	A-60	162	RA 2000	2.5
1.08	SKÁLI	1825	C-60	145	RA 2000	4.5
1.09	PVOTTUR	812	C-60	64	FJVR 10	
2.01	BÍLSKÚR	1622	C-60	129	FJVR 10	
2.02	BÍLSKÚR	1622	C-60	129	FJVR 10	
2.03	HJÓNAHERBERGI	1622	C-60	129	RA 2000	4.0
2.04	SKÁLI	1622	C-60	129	RA 2000	4.0
2.05	STOFA	3067	C-50	291	RA 2000	
2.06	STOFA	1875	C-50	178	RA 2000	4.5
2.07	ELDHÚS	1534	C-50	145	FJVR 10	
2.08	HERBERGI	1101	A-50	194	RA 2000	3.0
2.09	ANDDYRI	608	C-60	48	FJVR 10	
2.10	SKÁLI	1193	C-50	113	FJVR 10	
2.11	BADHERBERGI	600	HANDKL.OFN	50x180	FJVR 10	

OFNASTÆRDIR SKAL STAÐFESTA MED MÆLINGU Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN PEIR ERU PANTAÐIR

HEILDARORKUGJÖF OFNA ER ÞVÍ 26.472- WÖTT / t

MÍÐAD ER VIÐ YORYL-OFNA FRÁ OFNASMÍÐJU SÚÐURNESJA hf

Byggingafróðir Hinnar erðu
Aðgreitt þann
27 MARS 2001
[Signature]

TEKN.NR. 2.06	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAYOGI SÍMI: 584 22 44
KYARÐI: _____		
DAGS.: MARS 2001	VERKEFNI: GAUKSÁS 29, HAFNARFIRÐI	
HANNAÐ: M.G	LAGNIR: OFNASKRÁ - TENGIMYND	
TEKNAÐ: M.G	YFIRFARIÐ: <i>[Signature]</i> MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	