



GARÐKRANI
(GERÐ : YARGARDA EDA SAMBÆRIL)

SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁL PLÖTUOFNAR AF YIDURKENNDRI GERÐ.
 OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STADLI (ST 69.1
 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.
 Þ (ÞUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁL Þ (ÞUR.
 SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAD MEÐ 6 KG / cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 HITALAGNIR ERU EINANGRADAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÓLKUM.

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT
 NEYSLUVATN SKAL YERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-B) OG
 SKULU RÖRIN DOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELLT VIÐ 0,7 MPa YINNUÞRÝSING.
 TENGISTYKKI SKULU YERA SUÐUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-B RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL YERA MEÐ ÁLKÁPU
 SEM DREGUR ÚR BENSLU RÖRANNA.
 NEYSLUVATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAD MEÐ 10 KG / cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANGRÁ MEÐ 4 mm.
 EINANGRUNAPHÓLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNÍ SÉ AF YIDURKENNDRI GERÐ.
 OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM.

Byggingafultrúi Hainarjardar
 Afgreitt þann
27 MARS 2000
[Signature]

TEKN.NR. 2.05	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJONUSTA HL.ÞASMÁRI 10 / KÓPAVOGI SÍMI : 564 22 44
KYFARÐI : 1:50		
DAGS. : MARS 2001	VERKEFNI : GAUKSÁS 29 , HAFNARFIRÐI	
HANNAD : M.G	LAGNIR : KERFISHYND AF FRÁRENNIS- OG NEYSLUVATNSLÖGNUM	
TEIGNAD : M.G	YFIRFARID : <i>[Signature]</i>	
YFIRFARID :	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.1 KT. 201251-4199	