



SKÝRINGAR :

OFNAR EÐU STÁL PLÖTUOFNAR AF YÐURKENNÐRI GERÐ
 OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STADLI ÍST 69.1
 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.
 ÞÍPUR FYRIR HITALÖGN EÐU SYRTAR STÁL ÞÍPUR
 SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540
 ALLAR ENDALAGNIR (OFNA EÐU Ø 10 mm
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 HITALAGNIR EÐU EINANGRÁÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÓLKUM

NEVSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT
 NEVSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-P) OG
 SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT YÐ 0.7 MPa Y INNUÞRÝSING.
 TENGISTYKKI SKULU VERA SUÐUTENGI OG HÆFA ÞÖRUM.
 PP-R RÖR (HEITAYATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU
 SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.
 NEVSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 NEVSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm
 EINANGRUNARHÓLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNISLAGNIR EÐU PP-PLASTRÖR

ALLT EÐNI SÉ AF YÐURKENNÐRI GERÐ
 OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM

Byggingatillit frá HAFNARFIRÐI
 Afgreitt þann
 27 MARS 2000
[Signature]

TEIKN.NR. 2.04	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA
KYRÐI: 1:50		HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPÁVOGI
DAGS.: MARS 2001		SÍMI: 564 22 44
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: GAUKSÁS 29, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAÐ: M.G	LAGNIR: KERFISMYND AF HITALÖGNUM - SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: <i>[Signature]</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	