



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA : SÖKKLAR OG BOTNPLATA S 200
ÖNNUR STEYPA S 250

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM OG ÖÐRUM VEGGJUM OG STEYPUFLÖTUM SEM YERDA FYRIR VEDRUN SÉ 300 KG/m³
YATNSSEMENTSTALA STEYPU (YIS) SÉ < EDA = 0.55
LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S

GRAFA SKAL NIÐUR Á FASTAN BURÐARHÆFAN BOTN OG HREINSA VEL ÁÐUR EN UPPSLÁTTUR SÖKKLA HEFST

LANGJÁRN Í SÖKKLUM SKULU VERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST NIÐURMEÐ SÖKKLUM ER EINANGRÆÐ MEÐ 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLASTI EINSOG SÝNT ER Á SNIDUM

EINFÖLD JÁRNAGRIND K10 C/C 30 ER SETT Í BOTNPLÖTU OG SÉ HÚN STAÐSETT Í MIÐJA PLÖTU OG SKAL GÆTA PESS SÉRSTAKLEGA AD LYFTA GRINDINNI ÁÐUR EN STEYPA HEFST

BOTNPLATA ER 12 cm Á PYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 30 cm LÖGUM OG YÆTA VEL Á MILLI LAGA MEÐ STÖRRI SLEÐA TITRINGSÞJÖPPU

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER Í SENTIMETRUM

1 BREYTT: 23.01.2001

Samþykkt þann
13 FEB. 2001
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIGN.NR. 1.01	TV
KYRDI: 1:50	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
DAGS.: NOY. 2000	
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: GAUKSÁS 29, HAFNARFIRÐI
TEIGNAÐ: M.G	BURÐARVIRKI UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199