



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUCFNAR AF YIDURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA (ÍSLENSKUMSTAÐLI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM).
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 6 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 HITALAGNIR ERU EINANGRÁÐAR MED 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KÁLT NEYSLUYATN SKAL YERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT YIÐ 0.7 MPa YINNUÞRÝSING TENGISTYKKI SKULU YERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-R RÖR (HEITAVATNSLÖGN SKAL YERA MED ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA).
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 10 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRÁ MED 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁÐRAG).

FRÆRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNÍ SÉ AF YIDURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM.

Byggingatillitni Heinarfjarðar
 Afgreitt þann
 25 FEB. 2002

BREVITT: 21.02.2002 (TIL SAMRÆMIS YIÐ FRAMKYÆMD)

TEIKN.NR. 2.05	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KVAFÐI: 1:50		
DAGS: MARS 2001	VERKEFNI: GAUKSÁS 29, HAFNARFIRÐI	
HANNAÐ: M.G	LAGNIR: KEREISMYND AF FRÆRENNSLIS- OG NEYSLUYATNSLÖGNUM	
TEIKNAÐ: M.G	YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason	
MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199		