



**SKÝRINGAR**

STEYPUGÆÐI: S.250  
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU (ÚTYEGGJUM) SÉ 300 KG/m<sup>3</sup>  
 YATNSSEMMENTSTALA STEYPU (YIS) SÉ  $\alpha_{ED} = 0.55$   
 LOFIMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SÚDUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTYEGGIR EFU 18 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM  
 ÞÁ SKAL JÁRNBEIÐA ÚTYEGGI MED EINFALDRI JÁRNAGRIND  
 K10 C/C 25 LÓÐFRÉTT OG K10 C/C 20 LÁRÉTT  
 SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI VEGGERUN

STEYPTIR INNVEGGIR EFU 15 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM  
 SKAL JÁRNBEIÐA ÞÁ MED EINFALDRI JÁRNAGRIND K10 C/C 25 Í (MIDJUMVEGG)

UNHYFFIS ÖLL ÖP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM  
 JÁRN ÞESSI NÁ Í MINNST 60 cm ÚTFYRIR ÖP Í EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI ÖP

↔  
 JÁRN Í FLÖTU SEM LIGGJA SAMÞÁ ÞESSU TÁKNI SKAL LEGGJA  
 EFST Í EFRI BRUN OG NEDST Í NEDRI BRUN

FLÖTUUNDIRSLÁTTUR SÉ MED YFIRHÆÐ,  $Y = B / 300$ , (B = FLÖTUBREIDD)

HÆÐIR KÓTA EFU Í METRUM

ÞVERMÁL JÁRNA EFU Í MILLIMETRUM

ÖLL ÓNEFND MÁL EFU Í SENTIMETRUM

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.05

Samþykkt þann  
 15 OKT. 2001

Byggingafráunir í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

EREYTT: 12.10.2001 (JÁRN Í STIGA)

EIGN NR. 1.05	<b>TV</b> TEKNIANGUR T.EKNIÐJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAYOGI SÍMI : 564 22 44
YARÐI : 1:50	
LAGS. : FEB. 2001	
HANNAÐ : M.G	VERKEFNI : GAUKSÁS 29 , HAFNARFIRÐI
TEIKNAD : M.G	BURÐARVIRKI PLATA - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ : <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199