



AFSTÖÐUMYND 1:500

GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKOPLÖGN
—	REGNVATSLÖGN
—	JARÐVATNSLÖGN
—	JARÐVATNS + REGNVATNSL.
—	NEYSLUVATN
—	BAKRENNSLI HITAVEITU

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanast eðlilega.

01	24.10.00	KÓTI Í BILGEYMSLU LÉKKABUR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
GAUKSÁS 2-4 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND—GRUNNLAGNA AFSTÖÐUMYND			
MKV.	1:50	1:500	
DAGS.	OKT. 2000		
VERK NR.	2058		
TEIKN. NR.	2-01		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ	[Signature]		
TÆKNIS- OG STA. ÖSKURAR ÞORLEIFSSONAR EY STANDAÐÉTTI Í 200 HAFNARFIRÐI Sími 224-666 FAX 224-666 E-mail: sta@tackna.is			

Al. 21/301
 [Signature]