



**TÁKN**

- PRIFALÖGN
  - HEITT NEYSLUVATN
  - KALT NEYSLUVATN
  - FRAMRÁS OFNALAGNA
  - BAKRÁS OFNALAGNA
  - FRAMRÁS GÖLFGEISLA
  - BAKRÁS GÖLFGEISLA
- HL = HANDLAUG
  - VS = VATNSSALERNI
  - EV = ELDHÚSVASKUR
  - UP = UPPVOTTAVÉL
  - SV = SKOLVASKUR
  - SB = STEYPIBÁÐ
  - BK = BÆÐKER
  - IV = ÞVOTTAVÉL
  - GK = GARDKRANI
  - BT = BLÖNDUNARTÆKI
  - BR = BRYNNI
  - SP = SPÜLL
  - GN = GÖLFNIDURFALL
  - GNs = GÖLFNIDURFALL MED GEGNUMSTREYMI
  - FP = FALLPIPA FRÁ EFRI HÆD
  - PN = LÖGN LIGGUR NIÐUR Á NÆSTU HÆD
  - PU = LÖGN LIGGUR UPP Á NÆSTU HÆD
  - IE = LÖGN LÖGD Í EINANGRUN
  - IV = LÖGN LÖGD Í MILLIVEGG
  - IS = LÖGN LÖGD Í STOKK
  - IR = LÖGN LÖGD Í RAUF
  - UL = LÖGN UTAN Á VEGG

**GRUNNMYND KJALLARA**  
HITA-, NEYSLUVATNS- OG PRIFALAGNIR

**SKÝRINGAR**

**FRÁRENNISLAGNIR:**

LAGNAEFNI FRÁ EINSTÖKUM TÆKJUM SKAL VERA POLYPROPYLEN (PP) MED GÚMMI ÞÉTTINGUM. LAGNIR SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULLAREINANGRUN OG VEFJA MED PLASTBANDI. VID ÖLL TÆKI SKAL SETJA VATNSLÁS. EFNÍ OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍST-68.

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**

LAGNAEFNI SKAL ALMENNT VERA GALVANHÚÐAÐAR STÁLPIPUR skv. DIN 2440 OG DIN 2458, TENGDAR MED SKÚFUDUM TENGISTYKKJUM EN UTANLIGGJANDI LAGNIR Í HESTHÚSI SKAL VERA RYÐFRÍTT LAGNAEFNI MED PRESSUDUM TENGISTYKKJUM sbr. MANNESMANN. LAGNIR SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÖLKUM MED ÁLÍMDRI RAKAVÖRN EDA sbr. LAGNIR Í MILLIVEGGJUM SKAL EINANGRA MED ÁDRAGSHÖLKUM. KALT NEYSLUVATN SKAL VEFJA MED SÍSLAPPAPPA. ENDALAGNIR SKULU VERA Ø15. VID ÖLL TÆKI SKAL SETJA STOPPKRANA. EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍST-67. LÁRÉTTAR LAGNIR SKAL FESTA MED 2m MILLIBILI OG LÖÐRÉTTAR LAGNIR VID TÖPPUNARSTAD.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI 10 bar ÞRÝSTINGI OG SKAL HANN STANDA ÖBREYTTUR Í SÓLARHRING.

**HITALAGNIR:**

LAGNAEFNI SKAL VERA SVARTAR STÁLPIPUR skv. DIN 2440, TENGDAR MED SKRÚFUDUM TENGISTYKKJUM. LAGNIR SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÖLKUM MED ÁLÍMDRI RAKAVÖRN EDA sbr. FRÁGANG. LAGNIR Í MILLIVEGGJUM SKAL EINANGRA MED ÁDRAGSHÖLKUM EN UTANLIGGJANDI ERU ÓEINANGRADAR. LÁRÉTTAR LAGNIR SKAL FESTA MED 2m MILLIBILI OG LÖÐRÉTTAR Á EFSTU PLÖTU. Á ALLA OFNA SKAL SETJA STILLITÉ OG LOFTSKÚFU. LAGNIR AD OFNUM OG TENGISTYKKI ERU Ø10. GÖLFHITALAGNIR SKULU VERA WIRSBO PaPEX-PLASTLAGNIR EDA sbr. EFNÍ OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÍST-67 SEM OG REGLUGERD HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

OFNAKERFI SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLDU VATNI 8 bar ÞRÝSTINGI OG SKAL HANN STANDA ÖBREYTTUR Í SÓLARHRING.

**LOFTRÆSING:**

STOKKAEFNI SKAL VERA HEFÐBUNDIÐ GALVANISERAÐ BLIKK. STOKKA Í KÖLDU RÝMI SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTDÚK. ÞAR SEM ÚTSOG ER ÚR RÝMI SKAL TRYGGJA LOFTSTEYMI INN með td. RIST Í HURD EDA Á VEGG.

Samþykkt þann:  
11 JAN. 2001  
Byggingafulltrúðinn í Hafnarfirði:  
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk	<b>GAUKSÁS 31 HAFNARFIRÐI</b> LAGNAKERFI HITA-, NEYSLUVATNS- OG PRIFALAGNIR GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	Verk nr. 07-00
Dagsetning	26 desember 2000	Kvarði
Hannað	MAGNÚS G. MAGNÚS G.	Vikur fyrir Kemur í stað
Útgáfa	A	Blað 1 AF 1
Tekning nr.		<b>L-03</b>
Samþykkt	210864-7849	Aðalnönnuður 200759-7619