



GRUNNMYND HÆÐ 1:50

SKÝRINGAR:

Rörin skulu vera REHAU RAUTERM  $\varnothing 20 \times 2,0$ mm  
Plaströrin skulu lögð ofan í svokallaða  
takkaeinangrun. Rörin skal leggja eins nærri  
útvegg eins og köstur er.  
Þar sem rörin liggja undir skilveggi, skal  
setja einangrunarhólka utan um þau.  
Með aðrar leiðbeiningar skal fylgja gildandi  
stöðlum og reglugerðum.  
Um meðferð röranna skal fylgja leiðbeiningum  
framleiðanda.

Hver hitamotta er sjálfstæður hitagjafi, hitastýring  
er með þeim hætti að í hverju rými er hitanemi  
sem stýrir loka, sem stjórnar vatnsstreymi inn á  
hitamottunna. Hver hitanemi getur stjórnað  
tveimur hitamottum. Yfirborðshitastig við gólf skal  
vera max 29°C..

Einangrun, takkamottur, og tengikistur skal  
velja samkvæmt fyrimælum frá framleiðanda  
röranna.

PN  
Tengikista  
2X12 stúta

Samþykkt þann:

8 OKT. 2001

Byggingafrúnn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

T.S.V. s/f

Jörundarholti 11  
300 Akranesi

kt:511096-3089

S. 431 2678 / 897 6273  
netfang: s.vigl@aknet.is

		E
		D
		C
		B
		A
Breytingar:	Dags:	
GAUKSÁS 37		M.
Hafnarfjörður		H. SV
LAGNIR		T. SV
HITALÖGN Í GÓLFÍ		Y. SV
Grunnmynd 1.hæð		golfhiti
DAUS: sept 2001	MV: 1:50	2001-031-300
Samþ:	<i>Sambjartur Halldórsson</i>	kt: 171057-4429

*Sambjartur Halldórsson*