



SKÝRINGAR:

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT
 NEYSLUVATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG
 SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELLT VIÐ 0.7 MPa YINNUPRÝSING
 TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-R RÖR Í HEITAVATNSLOGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU
 SEM DREGUR ÚR ÞENGLU RÖRANNA.
 NEYSLUVATNSLAGNAKERFIÐ SKAL PRÝSTIPRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm².
 PRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm.
 EINANGRUNARHÖL KUM (ÁDRAG).

FRÁRENNISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT
 AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN)

Samþykkt þann
 18. OKT. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Inghóðsson

TEIKN.NR. 2.04	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAYOGI SÍMI: 564 2244
KYAPRÍ: 1:50		
DAGS.: OKT. 2001		
HANNAD: M.G	VERKEFNI: GAUKSÁS 37, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: NEYSLUVATN - KERFISMYND	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199