



SKÝRINGAR

STEYPUGÆÐI S 250
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM Í SÉ 300 KG/m³
 VATNSSEMENTSTALA STEYPU (V/S) SÉ < EDA = 0.55
 LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUÐUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTVEGGIR ERU 18 cm Á ÞYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM
 ÞÁ SKAL JÁRNBEÐA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10C/C 25 LÖÐRÉTT OG K10 C/C 20 LARÉTT
 SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI VEGGBRÚN
 INNVEGGIR ERU 15 cm Á ÞYKKT MEÐ EINFALDRI JÁRNAGRIND
 K10 C/C 25 Í MIÐJUM VEGG

UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM
 JÁRN ÞESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID
 EÐA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP

JÁRN Í PLÖTU SEM LIGGJA SAMSIDA ÞESSU TÁKNI SKAL LEGGJA
 EFST Í EFRI BRÚN OG NEDST Í NEDRI BRÚN

PLÖTUUNDIRSLÁTTUR (STÆRRI PLATA) SÉ MEÐ 20 mm YFIRHÆÐ Á MIÐJU

HÆDIR KOTA ERU Í METRUM

ÞVERMÁL JÁRNA ERU Í MILLIMETRUM

ÖLL ÖNEFND MÁL ERU Í SENTIMETRUM

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.09

Bygginguáttíðil Hafnarfjarðar
 Algjafirli þann
 14 MARS 2001
 Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR.: 1.08	TV	TÆKNIVANGUR	TEKNIÞJÓNUSTA
KYRÐI: 1:50		HLÍÐASMÁRI 10 Í KÓPAVOGI	SÍMI: 564 22 44
DAGS.: FEB. 2001			
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI:	GAUKSÁS 37, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	BURÐARVIRKI:	JÁRNALÖGN Í PLÖTU: GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	
YFIRFARID		MAGNUS GYLFASON	F.T.F.I
		KT. 201251-4199	