



Skýringar

- Allar frárennislagnir í grunnri eru $\phi 100$ PVC nema heimæðatengingar sem eru $\phi 150$ steinrör.
- Skolploðn $\phi 100$ PL. Lágmarkshalli 20 o/oo. Hulin 150mm sandlagi.
- Regn og -jarðvatnslögn. Ögotuð. Lágmarkshalli 10 o/oo. Hulin 150 mm sandlagi allan hringinn.
- Jarðvatnslögn $\phi 100$ PL. Gotuð. Lágmarkshalli 10 o/oo. 150 mm sandlag undir. Mól nr 1 (7-30mm) yfir. Síudúkur yfir mól.
- Vatnslögn $\phi 32$ PEH í hlífðarrörri frá gotufengingu. Hæð á lögnum er gefin upp í metrum og á við um neðri brún röra. Lagnir skal leggja í þjappadan sand. Allar halla- og stefnubreytingar skal gera með þar til gerðum formstykki.

Grunnmynd 1:50

Byggingafrúll Hafnarfjarðar
 Afgreitt bann
 27 JUNI 2001
 VG

Gauksás 41, Hafnarfirði

TEIKN	GG	DAGS	22.05.2001
L-101	Lagnir í grunn	MKV	1:50/500
Blátt	GG	Blátt	1:301
Ósill Ágúst Guðmundsson - Byggingatæknifr. kt: 250860-7499		Eisti Guðm.	
Stuðlabergi 64, 201 Hafnarf. s:854 0433		Marta P. Magna	

Breyting	Dags	Skýring