

HANDRÍÐ

VATNSKLÆDNING ÚR NÓTUÐUM CANEXEL
KLÆDNINGU MEÐ INNBRENDUM LIT
40 x 200 MM FURA
70 MM PAKRENNNA

GÓLFUR ALPLATA
25 MM LOFTRÖR
2 STK Í HVERT BIL
120 MM KROSSVÍÐUR WBP

25 MM LOFTUNARGÓT BORUÐ
Í HVERJA SPERRU MEÐ
C/C 300 MM

Halli á sperru 10 000

GAGNVARIN GÓLFBORÐ 25 x 100 mm
40 x 120 MM GÓLFBITI
2 stk 40 x 120 MM NEGLIST Í GRIND
4 MM ÁLSKINNUR KOMI UNDIR BITANN
MEÐ REGULEGU MILLIBILI
200 MM STEINULLAREINANGRUN

PVC ÞÚÐUR LAGÐUR OFAN Á GÓLFKLÆDNINGU,
ÞÚÐURINN BEYGJAST UPP UNDIR VEGGJAKLÆDNINGU
OG FESTIST ÞAR TRYGGILEGA

25 MM NÓTUÐ GÓLFKLÆDNING
40 x 140 MM GÓLFBITI FESTUR Í BITA
MEÐ BJÁLKASKÓ

40 x 60 MM LISTI FESTUR NEDAN Á GÓLFBITA
LOFTAKLÆDNING

9.5 MM ÞYKKAR TRÉTRÉFJAPL NEGLAST VIÐ
ALLAR STODIR OG REIMAR MEÐ 2 1/2 GALV. #150

VINDVARNARLAG LAGT Í KÍTTI OG KLÉMMT Á MILLI
VATNSBRETTIS OG STEYPTAN SÖKKUL

VATNSKLÆDNING ÚR NÓTUÐUM CANEXEL
KLÆDNINGU MEÐ INNBRENDUM LIT

LÖÐRÉTTIR 20 MM TRÉLISTAR #408

RAFMAGNSGRIND 34x45#600

GIPSKLÆDNING

ÚTVEGGIR ERU ALMENNT BYGGDIR UPP MEÐ STODUM 38x138#408,
ÚTVEGGJAEINANGRUN ER 140 MM GLERULL

RAKASPERRA
LEGGST Í KÍTTI VIÐ GÓLF

FÓTREIM 38x138 GAGNVARID, TJÖRUPAPPI
KEMUR UNDIR REIM

SVALIR
1:5

Samþykkt þann
13 SEPT. 2001
Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting:	Dags:	GAUKSÁS 43 Hafnarfirði Deilimynd af svölum	Verk nr.:	00-10
			Dagsetning:	10-09 2001
		Hannað:	Skala:	1:5
		Vigdís Halldórsson	Vigdís Halldórsson	Tekning nr.:
Abmáttunúmer kt.: 100760-5849		Vigdís Halldórsson BFL Reiðvegur 10, 108 Rík. S:8984908 / r10@simnet.is		D-4