



SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUR:

- SÖKKLAR ERU 200mm ÞYKKIR NEMA ANNAD SÉ TILTEKIÐ
- ALMENN BENDING SÖKKLA ER 2K12 EFST OG NEÐST; EF HÆÐ FER YFIR 1,5m KEMUR EINFÖLD GRIND Í MIÐJU #K10C250
- LAGMARKSHÆÐ SÖKKLA ER 0,5m Á ÞETTA KLÖPP, 0,8m Á FROST-FRÍÁ VEL ÞJAPPADA FYLLINGU OG 1,2m Á MÖHELLU
- SJÁ GATAPLAN Á GRUNNLAGNATEIKNINGU
- SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B-00

ALMENNT:

- KÓTAR ERU METRAR OG FYLGJA HÆÐAKERFI HAFNARJARÐAR
- ÖLL ÖNNUR ÖNEFND MÁL ERU MILLIMETRAR
- YFIRFARA SKAL ÖLL MÁL OG TEIKNINGAR ÁÐUR EN HAFIST ERT þann HANDA OG SKAL TILKYNNNA HÖNNUDI UM ÖLL HUGSÁNLEG FRÁVIK OG ÓSAMRÆMI MILLI TEIKNINGA

14 DES. 2000

Byggingafræðingur / Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk		Verk nr.	
GAUKSÁS 43 HAFNARFIRÐI UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND SÖKKLA		99-05	
		Dagsetning 7. DESEMBER 2000	
Hannað		Kvarði	
MAGNÚS G.	VEIGFÚS H.	1:50	
Útgáfa		Blað	
Teikning nr.		1 AF 1	
Sambýkkt		Teikning nr.	
210864-7849		B-01	
Aðalhönnuður		100760-5849	
Magnús Guðjónsson		Vigdís Haldrup	