



**SKÝRINGAR**  
FRÆRENNSLISLAGNIR

Kótar eru í metrum á neðri brún rörs, þvermál brinna og lagna er í mm, mál setning í mm. Allar múffur skal þétta með gúmmihringjum. Umhverfis lagnir skal vera vel þjappað sandlag. Þó skal ofan á regn- og jarðvegslögn vera drennæl með steinastæð 10 til 30 mm. Efni og vinna skal vera skv. ÍST 68 sem og gildandi reglugerðum. Minnsti leyfilegur halli á skólplögnum er 20 ‰, en 7 ‰ á regn- og jarðvegslögnum. Regnvatnsbrunnar skulu vera með slétum botni en skólplögn með rásum. Á brunna skal setja steinsteyppt lok undir grasþökum.

**TÁKN**

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| SV: Skolvaskur   | VS: Vatnssalemi (tengist úr vegg) |
| EV: Eldhúsvaskur | FP: Fallþipa frá efri hæð         |
| UP: Uppþvottavél | FN: Fallþipa að neðri hæð         |
| ÞV: Þvottavél    | ÞN: Þakniðurfall                  |
| HL: Handlaug     | HR: Hreinsistútur                 |
| SB: Steypibað    | GN: Gólfniðurfall                 |
| BK: Baðkar       | UL: Útloftun á þaki               |
- 
- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ST: Steinsteyppt lagnir | Skólplögn                         |
| PVC: PVC plastlögn      | Regnvatnslögn, þökkuð             |
| PEH: PEH plastlögn      | Regn- og jarðvegslögn, hálfþökkuð |
| PP: PP plastlögn        | Inntak kalt neysluvatn            |
|                         | Inntak hitaveitu                  |
|                         | Affall hitaveitu                  |

Samykkpt þann  
28. DES. 2000  
Byggingafræðingur í Hafnarfirði  
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

AFSTÖÐUMYND  
LAGNAKERFI

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Verk         | <b>GAUKSÁS 43</b><br>HAFNARFIRDI<br>LAGNAKERFI<br>GRUNNLAGNIR<br>GRUNN-, RÚM- OG AFSTÖÐUMYND | Verk nr. 12-00<br>Dagsetning 20. desember 2000<br>Kvarði 1:50, 1:75, 1:500 |
| Hannað       | Steingrímur H  | Vikur fyrir Kemur í stöð   |
| Úngáfa       | Steingrímur H  | Bláð 1 AF 1  |
| Teikning nr. | <b>L-01</b>  | Teikning nr. 100760-5849   |
| Samykkpt     | 210864-7849  | ADalþórunnur   |