



SKÝRINGAR:

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF YIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU DEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍS 69.1 AD GERÐ OG AFKÖSTUM. PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540. ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm. OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA. HITALAGNIR ERU EINANGRADAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX HÖLKUM.

NEYSLUYA TNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUYA TN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (G) SAMFELT YIÐ 0.7 MPa YINNURÞÝSING. TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM. PP-R RÖR Í HEITAYA TNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA. NEYSLUYA TNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA. NEYSLUYA TNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNISÉ AF YIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMBYKKT AF BYGGINGARVIFRYÖLDUM.

GARÐKRANI (GERÐ: YARGARDA EDA SAMBÆRIL)

Samþykkt þann
09 JAN. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 2.05	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAYOGI SÍMI: 564 22 44
KVAÐI: 1:50		
DAGS.: NOV. 2001		
HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: GAUKSÁS 45 Í HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: KERFISMYND NEYSLUYATNS- OG FRÁRENNSLISLAGNA	
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199	