



- LÍMTRÉ ER T-40
- ALLAR SPERRUR ERU 50x225, STYKLEIKAFLOKKUR K18. FÚAVERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA. SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU. ÞARSEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG OG UMHYRFIS LÍMTRÉ Í STEYPU.
- ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖDLUD FESTITENGI SKULU YERA GALVANÍSERUÐ.
- SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MEÐ RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37.
- ATH. STÁLFESTINGAR UTANHÜSS : SKAL HEITGALVANÍSERA.
- ALLAR SÚÐUR ERU a=6mm
- TIMBURSTÆRDIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM
- ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM
- SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.04.

DESSA ÞAKFLETI SKAL KLÆÐA MEÐ 25 mm ÞILI MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORDA INNÁÐ KYERKSPEFRU

Samþykkt þann
09 JAN. 2002
Byggingafulltrúðinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 1.14	TV	TÆKNIYANGUR	TÆKNIÞJÓNUSTA
KYARDI: 1:50		HLÍÐASMARI 17 Í KÓPAVOGI	SÍMI: 564 22 44
DAGS.: NOY. 2001		VERKEFNI: GAUKSÁS 45 Í HAFNARFIRÐI	
HANNAÐ: M.G		BURÐARVIRKI- ÞAK, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR	
TEIKNAD: M.G		MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í	KT. 201251-4199

INNSTEYPTAR KYERKSPEFRUR OG LÍMTRÉ SÉ YAFÍÐ TJÖRUPAPPA TYÓFALDAR LYKKJUR KOMI YFIRKYERKSPEFRUR OG LÍMTRÉ