



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU DEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STADLI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm.
 OFNAKEFFIÐ SKAL DRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm².
 DRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN DESS AÐ FALLA.
 HITALAGNIR ERU EINANGRADAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÓLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEIT OG KALT.
 NEYSLUYATN SKAL YERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT YIÐ 0.7 MPa YINNDRÝSING.
 TENGISTYKKI SKULU YERA SUÐUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-R RÖR Í HEITAYATNSLÖGN SKAL YERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL DRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm².
 DRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN DESS AÐ FALLA.
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm.
 EINANGRUNARHÓLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNISÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARVIRYÖLDUM.

GARDKRANI (GERÐ : YARGARDA EDA SAMBÆRIL)

24 JUNI 2002
 VG

BREYTT: 20.05.2002 (TIL SAMRÆMIS VIÐ FRANKVÆND)

| | | |
|------------------|--|---|
| TEIKN.NR. 2.05 | TV | TÆKNIYANGUR TÆKNIÞJÓNUSTA |
| KYRDI: 1:50 | | HLÐASMÁRI 17 Í KÓPAYOGI |
| DAGS.: NOY. 2001 | | SÍMI: 564 2244 |
| HANNAÐ: M.G | VERKEFNI: | GAUKSÁS 45 Í HAFNARFIRÐI |
| TEIKNAÐ: M.G | LAGNIR: | KERFISMYND NEYSLUYATNS- OG FRÁRENNSLISLAGNA |
| YFIRFARIÐ: | MAGNÚS GYLFASON F.T.F.1 KT. 201251-4199 | |