



Samþykkt þann
28 JAN. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Skýringar
Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhuðað. Undir botnplötu er 4" plasteinangrun. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmlæðning á þaki. Stálbiti í mæn, kverksperrum, . Allt stávirki eldvarð. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1. G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli. Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga. Allt gler er K-gler. Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Stærðir

GRUNNFL. HÚSS 1 HÆÐ BRÚTTÓ	127,1 m ²
GRUNNFL. HÚSS 2 HÆÐ BRÚTTÓ	166,2 m ²
GRUNNFL. SAMTALS BRÚTTÓ	293,3 m ²
GRUNNFL. BILGEYMSLA BRÚTTÓ	51,4 m ²
RÚMMÁL HÚSS M. BILGEYMSLU	984,2 m ³
ÞAR AF RÚMMÁL BILGEYMSLU	143,9 m ³

LÓÐARSTÆRÐ	=792,4 m ²
GRUNNFLÖTUR HÚSS	= 293,3 m ²
NYTINGARHLUTFALL	= 0,37

Hljóðvist

Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar	55dB
-----------------------------------	------

Kónunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti = 18 C

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

Allt gler er K-gler

Breytt 8. jan 2002.
Svarar handriði er breytt í létt málhandriði. Úti tröppum við norð-vestur gafi sleppt, þar er fleyguð klöpp. Efri úti tröppum við suð-austur gafi verða byggðar úr timbri með sólpall.

	Verkefni	GAUKSÁS 49 HAFNARFIRÐI
	Heiti	GRUNNMYND 1 HÆÐ SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr	200059
dags.	12 SEPT..2000	dags br	8. jan 2002.
hönnun	G. G.	teikn nr	
teikn	G. G.		A-1

Hringbraut 17-20 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Guðjónsson BTLKs. 020649-2409