



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notaði Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna korni sjálfvirkir ofnlökar, stillitö og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 49 HAFNARFIRÐI RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50		Sambykkt bann	
DAGS. OKT. 2001		2. 10. 2001	
VERK NR. 2112			
TEIKNAR NR. 2-04		Bygging Fh. Sigurðar Þorleifssonar	
HAFNAR SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAR G.H.			
YFIRFIR			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			