



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Grættar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð 6 milli festinga.
 Notaró: Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna koma sjálfvirkir ofnlokar, stillitæ og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

01	FEB.02	OFN 213 Í HANDKLOFN	
		OFN 210 FÆRÐUR	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 49			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV	1:50	Byggingatillitri Hafnarfjarðar Ágreitt þann	
DAGS.	OKT. 200	20 FEB. 2002	
VERK NR.	2112		
TEIKN. NR.	2-04		
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
VEIRFARID			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 - 200 HAFNARFIRÐI - Sími 555-4255			