



AFSTÖÐUMYND 1:500

| TÁKN FYRIR LAGNIR       |       |
|-------------------------|-------|
| SKOLPLÖGN               | _____ |
| REGNVATSLÖGN            | _____ |
| JARÐVATNSLÖGN           | _____ |
| JARÐVATNS + REGNVATNSL. | _____ |
| NEYSLUVATN              | _____ |
| BAKRENSLI HITAVEITU     | _____ |

| Br. | Dags. | Eðli breytinga | Sign |
|-----|-------|----------------|------|
|     |       |                |      |
|     |       |                |      |
|     |       |                |      |

GAUKSÁS 49  
HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50 og 1:500 *Samþykkt þann*  
 DAGS. MAI 2001 *07 MAI 2001*  
 VERK NR. 2112 *Byggingafrúin Hafnarfirði*  
 TEIKN. NR. 2-01 *Eh. Sigurbjartur Hattdósson*  
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009  
 TEIKNAD G.H.  
 YFIRFARIÐ

GRUNNMYND 1:50

Fráveitlagir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

*Handwritten signatures and stamps.*