



GRUNNMYND ÞAKVIÐA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 602.

JÁRNBENDING:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MED EINFÖLDU NETI #K10 C/C 25.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MED EINFÖLDU NETI #K10 C/C 30.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

SPERRUR SKULU STANDAST TÁKVÆÐI UM K18.
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA RYÐFRÍAR EÐA GALVANISERAÐAR.
BORDAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.
STÁLBITA SKAL ELDVERJA A.M.K. EIGO.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMOLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

Samþykkt þann
14 FEB. 2001
Byggingafræðingur
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

GAUKSÁS 55
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

Dags. 12.09.2000. Kvæði 1:50

Hannað PF Teiknað JF Samþ. *Rip*

Verknr. 00-816 Teikn.nr. 603 Breytnr.