



JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR  
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600  
 SJÁ SNID Á TEIKNINGU 606  
 JÄRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:  
 STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ JÖRÐ SKAL  
 JÄRNBENDA MEÐ TVÖFALDRI GRIND #K10 C/C 25.  
 AÐRA ÚTVEGGI SKAL JÄRNBENDA MEÐ EINFÖLDU  
 NETI #K10 C/C 25.  
 STEYPTA INNVEGGI SKAL JÄRNBENDA MEÐ  
 EINFÖLDU NETI #K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN  
 VEGG.  
 UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI  
 MINNST 50 SM ÚR FYRIR OP NEMA AÐ ANNAD  
 KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	03.01.01	BF	JÄRNALÖGN Í PLÖTU BREYTT LITILSHATTAR
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGID**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMOLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Samþykkt þann  
 14 FEB 2001  
 HAFNARFIRÐI  
 HAFNARFIRÐI  
 Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ  
 GRUNNMYND

Dags. 12.09.2000. Kvarði 1:50  
 Hannað BF Teiknað BF Samþ.  
 Vorknr. 00-816 Teikn.nr. 604 Breyt.nr. A