


NEYSLUVATNS OG HITALAGNIR
GRUNNMYND EFRÍ HÆÐAR



OFNATAFLA $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloki	valdir ofnar
101	HJÓN	1440	600X1300	C-B	RA2000	
102	HERBERGI	1050	600X1800	A-D	RA2000	
103	HERBERGI	1050	600X1800	A-D	RA2000	
104	HERBERGI	1050	600X1800	A-D	RA2000	
105	BADH.	860	600X800	A-D	FJVR	
106	SKÁLI	940	600X800	A-D	RA2000	
107	ÞVOTTAH.	560	600X600	C-B	FJVR	
201	BÍLG.	1980	600X2000	A-D	FJVR	
202	BÍLG.	1980	600X2000	A-D	FJVR	
203	STOFA	1930	400X1900	C-B	RA2000	
204	STOFA	1930	400X1900	A-D	RA2000	
205	STIGI	850	300X1200	A-D	RA2000	
206	ELDHÚS	1310	600X1700	A-D	RA2000	
207	ANDDYRI	830	600X600	A-D	FJVR	
208	SNYRTING	350	500X500	A-B	FJVR	

SAMTALS:

18110

Valda ofna skal bera undir hönnuð öður en smíði hefst

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.
SJÁ NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR Á NEDRI HÆÐ Á TEIKNINGU 801.

NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR ERU "RÖR Í RÖR" LAGNIR MED SÚREFNISKÁPU. EFNI Í LÖGNUM SKAL Hafa HLOTIÐ VOTTUN Rb. TIL ÞEIRRA NOTA SEM HÉR UM RÆÐIR. FARIÐ SKAL EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA LAGNAEFNISINS UM ALLAN FRÁGANG.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	12.01.01.	ÞF	LOFTRÆSTIRÖRI BETT Á TEIKN.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Fróþýjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Samþykkt þann
14 FEB 2001
Byggingafræðingur Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

GAUKSÁS 55
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR
GRUNNMYND EFRÍ HÆÐAR

Dags. 12.09.2000. Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 00-816 Teikn.nr. 802 Breyt.nr. A