



RÚMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofniokar, stillitæ og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 61 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50		Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar Afgreitt þann	
DAGS. DES. 2001		25 MARS 2002	
VERK NR. 2102			
TEIKN. NR. 2-04			
MENNAD SIG. ÞORLEIFSS KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

*RAH
18/202
SJP*