



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 605.

JÁRNÞENDING:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLÐU NETI
#K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLÐU NETI
#K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR ÖP NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á
TEIKNINGUM.

| Br. nr. | Dags. | Af. | Breyting |
|---------|-------|-----|----------|
| (A) | | | |
| (B) | | | |
| (C) | | | |
| (D) | | | |

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMOLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
ÞORSTEINN FRIÐÞJÓFSSON, Magnús Þ. Guðmundsson,
ByggingatekniFræðingur, Innanháskólaarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5888

GAUKSÁS 7.9.11
HAFNARFIRÐI
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
E. Þ. Sigurðsson

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 05.08.2000. Kvöld 1:50

Hannað BF Teknað DF Samt. *Þorsteinn*

Verk. 00-812 Tekn. nr. 602 Breyt. nr.