



**Grunnmynd**

ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm<sup>2</sup>.
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÖLFÍ 110cm.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÖLFÍ 20cm.
- HÆÐIR Á SÍMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÖLFÍ 20cm.
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGNU GÖLFÍ OG Í MIÐJA DÖS EBA ÚR MIÐRI DÖS Í MIÐJA DÖS EBA Í FULLFRÁGANGNI VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VÍÐ HLÍÐ Í LÖFLUM EDA VEGGIUM SKAL HAFNA AÐ MÍNNESTA NÖSTI 3cm BLÍ MELLI RÓRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AÚDVELDLEGA RUNNID NIÐUR Á HILLI.
- GRÉSNAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1-GR1 ER Í TÖFLU T1 OG ER GRÉIN NR.1  
→ ÞEAGAR GR ER OG MERKT GR NR ÞÁ FER VÍÐKOMANDI GR Í TÖFLU Í ÞIBÜNNI
- TIL SNERTISPENNULVARNA SKAL NÓTA NÜLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVDÖRN.
- MÁLHMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAUFÜNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MÍNNEST 10 A.
- JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNAIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

Verkhelti		
Gjáhella 4 220 Hafnarfirði		
Verkhloti/Verknúmer		
Grunnmynd og almennar skýringar		
Blað.nr.	Teikningarnúmer	Kvarði
2/3		1:50
Hannað	Teiknað	Dags.
SH	SH	12.febrúar 2000
Yfirfarið	Samp.	Breyting
<b>Rafléiknistofa Sigurjóns Harðarsonar</b>		
Hraunbrún 30 220 Hafnarfirði sími 5651845, 898 0970		