



SKÝRINGAR
 FRÁGANGUR A LÖÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR I SAMRÁÐI VIÐ LÖÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÖÐA ST/ERÐ OG STAÐSETNING LÖÐA BYGGINGARREITA OG BILASTÆÐA ERU SYND A MÆLIBLÖÐUM

2h= HUS A TVEIMUR HÆÐUM
 G= REIKNJÐ HÆÐ Á GÖTU, GANGSTETT, -STÍG EÐA LÖÐAMÖRKUM
 L= LANDHÆÐ VIÐ LÖÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
 H= HÆÐ Á AÐKOMUGÖLF - SJÁ SKILMÁLA
 F= TENGIHÆÐ Á REGNVATNSFRÁRÆSI
 Fs= TENGIHÆÐ Á SKÖLPFRÁRÆSI

BAKRÁSRVATN HITAVEITU SKAL VEITA I REGNVATNSFRÁRÆSI NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ERU Ø90 mm PE100 NEMA ANNAÐ SE SYNT A TEIKNINGU TENGJIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2 m UNDIR YFIRBORDI LANDS

- NEYSLUVATNSHEIMÆÐ (MEÐ LOKA)
- REGNVATNSFRÁRÆSI
- SKÖLPFRÁRÆSI
- E, F, R HUSAGERÐ SJÁ SKILMÁLA
- ⑬ NUMER LÖÐAR
- ②5,215,1 NUMER AÐLIGGJANDI LÖÐABLAÐA



HAFNARFJARÐARBÆR
SKIPULAGS- OG BYGGINGASVIÐ

GJÁHELLA 9, 11 OG 13		HÆÐABLAÐ		27,103,8
Teikn nr		412,058		
HELLNAHRAUN 2				
Mælt	VSB	Samþykkt	H	
Hannað	VSB	Dags	25 3 2022	
Teiknað	EJ	M kv	1 500	
Breytt MARS 2022, HÆÐABLAÐ FRÁ VSB DAGS				
21 09 2006 UPPFÆRT HJÁ SKIPULAGS OG BYGGINGA-SVIÐI HAFNARFJARÐAR				

BREYTINGAR.

Breyting A, 09 11 07/RBS Lóðir sameinaðar samkvæmt samþykkt skipulags- og byggingarfulltrúa 01 08 07
 Breyting B, 25 03 2022/EJ Breytt deiliskipulag, Gjahella 7-11, breyting á aðkomu að lóðum, kvöð um stöðvegg á lóðarmörkum 7 og 9 breytir lóðarstærðir, samþykkt í skipul- og byggingarraði 1 2 2022, óaðlást gildi 2 3 2022