



AFSTÖÐUMYND 1:500

A

B

Skýringar
 Kaldavatnsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum
 Tengistaður heimæðar við veitukerfi er við hlið skólheimæðar.
 Allar lagnir í grunni innanhúss skulu vera Ø100pl eða Ø150st.
 Frárennislagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólprör utan um spindil upp úr jörð með loki.
 Kaldavatnsheimtaug skal leggja á frostfrjú dýpi (1,2m) og í fódurröri Ø50pl.
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).



Breytingar			Gjótuhraun 3 Hafn
Nr.	Dagss.	Notn.	
1	12.9.2000	rgg	Tæknibjónusta Ragnars G. Gunnarsson Smíðjuveg 11 s: 544 5350 fax: 5
			Frárennslis og kaltvatn Afstöðumynd