



AFSTÖÐUMYND 1:50

Skýringar
 Kaldavatnsheimæð skal leggja í hlífðarkápu frá lóðarmörkum
 Tengistaður heimæðar við veitukerfi er við hlíð skólheimæðar.
 Allar lagnir í grunninnahúss skulu vera Ø100pl eða Ø150st.
 Frárennslislagnir innahúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.

Setja skal Ø150pl skólprör utan um spindil upp úr jörð með loki.
 Kaldavatnsheimtaug skal leggja á frostfrú dýpi (1.2m) og í fódurröri Ø50pl.
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).



Breytingar			Gjótuhraun 3 H
Nr.	Daga	Nafn	
1	12.9.2000	rgg	Tæknipjónusta Ragnars G Smiðjuvegi 11 s: 544 5350
			Frárennslis og kalt Afstöðumynd