



SNEIÐING A-A
1:100

PLASTRÖR RAFVEITU 3x110 mm
PLASTRÖR LANDSSÍMINN 2x50 mm
PLASTRÖR LÓÐARLÝSING 3x50 mm

ALMENNAR SKÝRINGAR.

1. ALLAR PÍPUR ERU 16mm OG VÍR 1.5mm² NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
2. HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM ERU 100cm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
3. HÆÐIR RAFMAGNS OG ANNARA SMÁSPENNUTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFUM ER 20 cm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
4. ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í SENTIMETRUM OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF EÐA VEGGI. ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS.
5. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 3 cm BIL Á MILLI RÖRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI.
6. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.
7. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTIR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T.12 ER GREIN 12 FRÁ TÖFLU T.
8. TIL SNERTUSPENNUNARNA SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKASTRAUMSVÖRN.
9. MÁLMHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.
10. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINST 10A.
11. JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDAVATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR.

