



AFSTÖÐUMYND  
1:500

**BYGGINGARLÝSING**

FLUTNINGSMIDLUNIN JÓNAR FYRIRHUGAR AÐ REISA ÞJÓNUSTUBYGGINGU VÍÐ GJÓTUHRAUN Í HAFNARFIRÐI

BYGGINGIN VERÐUR Á EINNI HÆÐ OG EINN MATSHLUTI, 01. BOTNPLATA OG VEGGIR VERÐA STADSTEYPT OG VEGGIR EINANGRADIR UTAN OG KLÆDDIR MÁLMKLÆÐNINGU. MÁLMKLÆÐNINGIN VERÐUR FEST Á ÞAR TIL GERT UPPHENGIKERFI MED ÚTLOFTUNARBILI. LITUR Á KLÆÐNINGU - SJÁ ÚTLITSTEKNINGAR. BURÐARVIRKI ÞAKA VERÐUR ÚR LÍMTRÉ, KLÆTT VÍÐURKENNDRI ÞAKKLÆÐNINGU. GLUGGA- OG HURÐAKARMAR ÚR ÁLLI. AÐ INNAN VERÐA ALLAR KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 1. ÖLL GLUGGALOUS RÝMI VERÐA LOFTRÆST OG NIÐURFÖLL Í BLAUTUM RÝMUM. BURÐARVIRKI SKYGGNIS VERÐUR ÚR STÁLI. ÖRYGGISKERFI VERÐUR Í BYGGINGUNNI. KÖLNUNARTOLUR BYGGINGARHLUTA: GÖLF: 0,2 W/m<sup>2</sup>K, ÚTVEGGIR: 0,4 W/m<sup>2</sup>K, GLUGGAR: 2,0 W/m<sup>2</sup>K, HURÐIR: 3,0 W/m<sup>2</sup>K, ÞAK: 0,2 W/m<sup>2</sup>K. Í VESTURENDA BYGGINGARINNAR VERÐUR FLUTNINGSMIDLUNIN JÓNAR MED U.Þ.B. 11 STARFSMANNA ÞJÓNUSTAÐSTÖÐUM, EN ENN ER ÖLJÓST HVADA FYRIRTÆKI VERÐUR Í AUSTURHLUTA BYGGINGARINNAR.

VARÐANDI BRUNAVARNIR - SJÁ BRUNAVARNATEKNINGU.

**TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR**

BYGGING	429,4 m <sup>2</sup>	2426,3 m <sup>3</sup>
LÖÐARSTÆRD	1459,1 m <sup>2</sup>	
ÁÆTLAD NÝTINGARHLUTFALL		0,301
BÍLASTÆÐI		18
REIKNUD BÍLASTÆÐADÖRF		9

**REIÐUR HEILBRIGDISFULLTRÚA**

SÓTT VERÐUR SÉRSTAKLEGA UM NÝTINGU ÓRÁÐSTAFADS RÝMIS Í AUSTURHLUTA BYGGINGARINNAR

**BREYTINGAR**

NR.	DAGS.	BREYTING	SD.

ARKITEKT  
**TEIKNISTOFA**  
**HAUKS HARDARSONAR ehf.**  
 HÁTEIGSVEGI 7 SÍMI: 561 1910  
 105 REYKJAVÍK FAX: 561 1921  
 KT: 221162-2269 NETF: arkitekt@hardarson.is

VERK  
 JÓNAR - FEDERAL EXPRESS  
 GJÓTUHRAUN 4

TEKNING  
 AFSTÖÐUMYND  
 SKRÁNINGARTAFLA

KVARDI  
 1:500

DAGS.  
 23.04.99

TEIKNAD AF  
 BG

TEKNING NR.  
 10-09

Skráningartafla: Gjótuhraun, 4 Hafnarfirði				Skrásetjari: Guðm. Hugl Guðmundsson													
Landnúmer: 179324				Kennitala: 211066-5129													
Matahlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01 Dags: 23.4.1999													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
Lokun	Rými hæð-róð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m <sup>2</sup>	D5M Milliflokkur m <sup>2</sup>	Stigar m <sup>2</sup>	Op m <sup>2</sup>	Brúttóflötur m <sup>2</sup>	Brúttóflötur sh < 1,8 m <sup>2</sup>	Salarnæð min	Salarnæð max	Brúttó rúmmál m <sup>3</sup>	Nettóflötur m <sup>2</sup>	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m <sup>3</sup>
<b>Matshluti</b>					429,4	0,0	0,0	0,0	429,4	0,0			2.426,3	395,9	429,4		2.157,310
<b>Botn</b>													85,9				
A	0101	1. hæð	N	0101	429,4	0,0	0,0	0,0	429,4	0,0	4,60	6,30	2.340,4	395,9	429,4	5,45	1.080,190
A	0102	Skrifstofur o.fl.	N	0101	214,7				214,7		4,60	6,30	1.170,2	198,2	214,7	5,46	1.049,958
A	0103	Skrifstofur o.fl. Innþök	T	0101	208,2				208,2		4,60	5,43	1.137,5	192,3	208,2	5,03	27,162
<b>Athugasemdir</b>					1. Nettóflatarmál rýma miðast við heildarflatarmál innan atmarkandi veggja að frádregnum berandi veggjum, súlum og opum stærri en 1 m <sup>2</sup> . 2. Taflan er gerð með aðstöðu þrívíddarmóðels af byggingunni.												
<b>Sameignir sumra</b>																	
<b>Eignarhald</b>																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Skipta rúmmál Séreign og sameign m <sup>3</sup>													
	0101	Skrifstofur o.fl.	429,4	2.157,310	2.157,310												
	<b>Alls</b>		<b>429,4</b>	<b>2.157,310</b>	<b>2.157,310</b>												