

SKÝRINGAR:
 EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÍST 65, ÍST 67 OG ÍST 68.
 LEIÐSLUR UTANHÚSS SÉU ÚR STEINSTEYPU EN LEIÐSLUR INNI Í HÚSI AÐ
 UNÐANTEKINNI LEIÐSLU FYRIR YFIRBORÐSVATN FRÁ BAKHÚÐ HÚSS. SÉU
 ÚR PVC.
 SEINSTEYPTAR PÍPUR SÉU SETTAR SAMAN MEÐ VELTHRING ÚR GÚMMÍ
 EN LEIÐSLUR ÚR PVC ERU SETTAR SAMAN MEÐ BLÖÐKUHRING.
 PÍPUR LIGGI Á BELGNUM Í FULLRI LENGÐ SINNI OG SÉ AMK 15 CM LAG AF
 GRÖFUM SANDI KRINGUM PÍPU.
 ÞAR SEM PÍPUENÐI KEMUR UPPÚR PLÖTU, SKAL SETJA 20X20 CM RAMMA
 KRINGUM ENDA, SVO UNNT SÉ AÐ STILLA AF TENGINGU VÍÐ FALLPÍPU EÐA
 TEKI.

MERKINGAR:
 HL HANÐLAUG
 VS VATNSSALERNI
 SV SKOLVASKUR
 PS PVAGSKÁL
 SB STEYPIBÁÐ
 EV ELDHÚSVASKUR
 GN GÖLFNIDURFALL
 LR LOFTRÁS FRÁ HERBERGI
 SS SANDSKILJA
 BR BRUNNUR ÞVERMÁL/EFNI
 ST LEIÐSLA ÚR STEINSTEYPU
 PVC LEIÐSLA ÚR POLYVINYLCHLORID
 PS PLAST Í STEIN-TENGI
 FEH POLYETHYLEN-AFRENNSLI HITAVEITU
 F:100 100 mm FALLPÍPA
 F:75 75 mm FALLPÍPA
 L LOFTRÁS FRÁ FALLPÍPU.

LÓÐARMÖRK.

ST 150 20 ø100

ST 100 150 ø100

ST 100 150 ø100

ST 100 150 ø100

ST 150 20 ø100

ST 150 20 ø100

ST 100 29 ø100

ST 100 20 ø100

ST 100 20 ø100

ST 100 20 ø100

ST 100 20 ø100

ST 100 20 ø100


ST 100 20 ø100

Byggingarvitni Hálfarjörðar
 Atv. félagið
 27. MAÍ 1999
 Sigurbjartur H. Þráksson

STADALHUS

TEKNIÞORA SÍÐUMÚLA 31. SÍMI: 581314 / MS: 5813149.

BYGGINGARSTADUR: GJÓTUHRAUN & HAFNARFIRÐI.
 VERKEFNI: FRÁVEITULÖGN GRUNNMYND I. HÆÐAR.
 TEIKNING NR: FV-02 KEMUR Í STAD TEIKN NR:
 MÆLIKVARDI: 1:50.
 VERK NR: 9904
 DAGSETNING: MAÍ 1999
 HÖNNUÐUR: *Sigurbjartur H. Þráksson*
 SAMRÆMING:



L:23,16

LÓÐARMÖRK.