



SKÝRINGAR:
 EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÍST 65, ÍST 67 OG ÍST 68.
 LEIÐSLUR UTANHÚSS SÉU ÚR STEINSTEYPU EN LEIÐSLUR INNI Í HÚSI AÐ
 UNÐANTEKINNI LEIÐSLU FYRIR YFIRBORÐSVATN FRÁ BAKHLÍÐ HÚSS SÉU
 ÚR PVC.
 SEEINSTEYPTAR PÍPUR SÉU SETTAR SAMAN MEÐ VELTIHRING ÚR GÚMMÍ
 EN LEIÐSLUR ÚR PVC ERU SETTAR SAMAN MEÐ BLÖÐKUHRING.
 PÍPUR LIGGI Á BELGNUM Í FULLRI LENGÐ SINNI OG SÉ AMK 15 CM LAG AF
 GRÓFUM SANDI KRINGUM PÍPU.
 ÞAR SEM PÍPUENDI KEMUR UPPÚR PLÖTU, SKAL SETJA 20X20 CM RAMMA
 KRINGUM ENDA, SVO UNNT SÉ AÐ STILLA AF TENGINGU VÍÐ FALLPÍPU EÐA
 TÆKI.

- MERKINGAR:
- HL HANÐLAUG
 - VÞ VATNSGALERNI
 - SV SKOLVASKUR
 - ÞS ÞVAGSKÁL
 - SÞ STEYPIBÁÐ
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - GN GÖLFNÍÐURFALL
 - LR LOFTRÁS FRÁ HERBERGI
 - SÞ SANDSKILJA
 - BR BRUNNUR ÞVERMÁL/EFNI
 - ST PVC
 - PVC LEIÐSLA ÚR POLYVINYLCLORÍD
 - ÞS PLAST Í STEIN-TENGI
 - PEH POLYETHYLEN-AFRENNSLI HITAVEITU
 - F.100 100 mm FALLPÍPA
 - F.75 75 mm FALLPÍPA
 - L LOFTRÁS FRÁ FALLPÍPU

Byggingatúlinni Hafnarferðan
 Afgreitt þann
 27 MAÍ 1999
 Sigur Björnsson

STAÐALHÚS

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31. SÍMI: 5813141. MS: 5813149.

BYGGINGARSTAÐUR: GJÓTUHRAUN & HAFNARFIRÐI.
 VERKEFNI: FRÁVEITULÖGN GRUNNMYND I.H.ÆÐAR.
 TEIKNING NR.: FV-03 KEMUR Í STAÐ TEIKN NR.:
 MÆLIKVARÐI: 1:50
 VERK NR.: 9904
 DAGSETNING: MAÍ 1999
 HÖNNUÐUR: *Sigur Björnsson*
 SAMRÆMING: *Sigur Björnsson*

