



DFNAR ERU MIÐRÆÐIR VIÐ 4T40°C

MITTLAGNIR

EFNI OG LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ BYGGINGARSAMYKKT HAFNARFÁRÐAR OG REGLUGERÐ MITAVEITU REYKJAVIKUR

ALLAR PÍPUR OG FITTINGS SKULU VERA VENJULEGAR SVARTAR. MÁLA SKAL LÖGNINA MEÐ ASFALLMÁLNINGU, EÍNAÐRA MEÐ GLERULLARHÓLKOM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK ÞAR SEM LÖGNIN ER EKKI SÝNILEG.

VEGGEÍNAÐRAN SKAL VERA 2½" EÍNAÐRAN (PLAST), LÁGMARK. ÞAK SKAL EÍNAÐRA MEÐ 4" GLERULLAREÍNAÐRAN. ÁLPAPPÍR NEÐAN Á EN VINDPÉTTUR PAPPÍR OFAN Á, EINS OG SÝNT ER Á SNÍÐTEIKNINGU.

TVÖFALT VERKSMÍÐJUGLER SKAL VERA Í GULLGUM

OFNAKERFI SKAL PRÓFA MEÐ 6KB/cm² ÞRÝSTING.

GLITVANGUR 19.

Mkv. 1:50

Hannað: SK

Teiknað: SK

Yfirfarið: SK

Dags. APRÍL 1979.

Nr: 03.

Blað 1. af 3.

OFNATEIKNING.

Steinn Halman MTEI