













**SKÝRINGAR:**

-  KALT VATN.
-  HEITT VATN.
-  TÖPPUNARSTADUR KALT VATN.
-  TÖPPUNARSTADUR HEITT VATN.
-  RENNILOKI.
-  RENNILOKI MED SPINDIL UPP ÚR JÖRD.
-  TÆMINGARVENTILL.
-  EINSTREYMISLOKI.
-  ÖRYGGISLOKI.
-  FLOTKRANI.
-  LOFTPÚÐI.
-  MÆLIR.

**ATH.**  
 KALDAVATNAPÍPUR Í GÓLFRAUFUM SKAL BIKA MÆD ASFALT PRIMER OG MÆD HEITU ASFALTI. SÍÐAN VEFJA MÆD STRIGA OG BIKA AÐ LOKUM MÆD HEITU ASFALTI.  
 KALDAVATNSPÍPUR MEIGA EKKI LIGGJA UNDIR GÓLFPLÖTU ÖÐRUVÍSI EN Í STEINÞÍPUM EÐA ÖÐRU SAMBÆRILEGU.  
 VATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MÆD PLAST EÐA GLERULLARHÓLKUM. HVERJA LÖGN FYRIR SIG. ÞAR SEM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR LIGGJA SAMAN.  
 REIKNÆÐ ER MÆD Í ÁKVÖRÐUN ÞÍPUSTÆRÐA. AÐ MINNSTI VATNSPRÝSTINGUR Í LÖGNinni SÉ 10 M. VATNSSÚLA OFAN VIÐ EFSTA TÖPPUNARSTAD.  
 EFNI OG FRÁGANCUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.

RÚMMYND.

**TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI.**

| TÆKI.                         | NAFN.                | FJ. | KALDIR KR. VIDD MM. |    | HEITIR KR. VIDD MM. |    |
|-------------------------------|----------------------|-----|---------------------|----|---------------------|----|
|                               |                      |     | 15                  | 20 | 15                  | 20 |
| SK.                           | HANDLAUG.            | 2   | 2                   | 2  | 2                   | 2  |
| HL.                           | BADKAR.              | 2   | 2                   | 2  | 2                   | 2  |
| BK.                           | ELDHÚSVASKUR.        | 2   | 2                   | 2  | 2                   | 2  |
| EV.                           | SJÁLVVIRK ÞVOTTAVÉL. | 2   | 2                   | 2  | 2                   | 2  |
| SPV.                          | SKOLVASKUR.          | 2   | 2                   | 2  | 2                   | 2  |
| SKV.                          | KRANI.               | 2   | 2                   | 4  |                     |    |
| KR.                           | VATNSSALERNI.        | 2   | 2                   | 1  |                     |    |
| VS.                           | ALLS.                |     |                     | 15 |                     | 10 |
| SAMTALS TÖPPUNAREININGAR..... |                      |     |                     |    | 25                  |    |

VIDD BORHANA ER..... 40 MM.  
 VIDD HEIMÆÐAR ER..... 40 MM.  
 Í GÖTUNNI ER.....MM. STÁL / STEYPUJÁRNS-ÞÍPA.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS.  
 TVÍBÝLISHÚS.  
 VERK.  
**128.A.**  
 BLAD NR.2 AF 2.  
 ÁGÚST 1972.  
 Ragnvaldur B. Halvarsson