

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI

ALLIR TAPPSTAÐIR ERU 15 MM.


HEITI	SKST.	FJÖLDI	TAPPEININGAR	
			KALDAR	HEITAR
ELDHÚSVASKUR	EV	1	1	1
HANDLAUG	HL	3	3	3
BABKER	B	1	1	1
VATNSSALERNI	VS	2	1	
ÞVOTTAVÉL	ÞV	1	1	1
SKOLVASKUR	SV	1	1	1
BLÖNDUNARKRANI	BLKR	1	1	1
GARÐVATN	G	1	1	
TE. SAMTALS			10	8

HEIMÆÐ ER 32 MM.

SKÝRINGAR

ALLT EFNI, PÍPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD. PÍPUR SKAL MÁLA MED RYD-VARNARMÁLNINGU, EINANGRA MED 1.5 SM GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA SÍÐAN MED PLASTBANDI.

30 SM LANGA LOFTPÚÐA SKAL SETJA Á HLIDARGREINAR SEM ERU LENGRI EN 4M. ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VID KRÖFUR VATNSVEITU HAFNARFJARÐAR.

Reikn.	Júlí 77	I. B.	Verkefni	GLITVANGUR 23 HAFNARFIRÐI	Teikn.nr. 3-01
Teikn.	Júlí 77	I. B.			
Ath.					
Samb.					
Kvarói	1:50	Verkhúti	VATNSLÖGN, GRUNNMYND	 GUNNAR H. PÁLSSON ÚLFAR HARALDSSON Skipholti 17a · Sími 26825	