



PÍPUR SÉU GALVANISERAÐAR MED  
SKRÓFUDUM TENGISTYKJUM.  
PÍPUR SKAL EINANGRA MED 2CM  
GLERULLARHÓLKUM OG VERJA MED  
FRÆTDÓK. KALDAVATNSPIUR VERJIST  
MED SÍSALPAPPA ÁÐUR EN EINANDGRAD  
ER. NEYSLUVATNSKERFI SKAL FRÆSTI  
PROFA VID 8 KG/CM<sup>2</sup> FRÝSTING Í 24 TIMA.  
EFNI OG FRÁGANGUR SE Í SAMRÉMI  
VID REYKUGERD FYRIR VATNVEITU  
REYKJAVÍKUR.

GLITVANGUR NR. 27

HAFNAFÍORDI Í SEPTEMBER 1977  
ARNARHRAUNI 47 50587

NEYSLUVATNSLÖGN

RÚMMYND

Agnar Magnússon FVF