



Byggingáttilið Hafið hjólar
 Algjætt þann
 19 SEP 2006

GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNIR I GÓLFPLÖTU

Dags. 12SEPT2006 Blað 1 AF 2 Nr. GLITV288SO
 ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

Eyjólfur Valgarðsson
 Eyjólfur Valgarðsson Kf:280857-4169

TR aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kf:280857-4169
 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Mkv. 1:50
 Hannað E.V.
 Teiknað E.V.
 Yfirráð EYJÓLFUR

VATNS OG HITALAGNIR
 RÖR OG TENGJAFNI SKULU VERA VIBURKEND AF LÖGGILTUM ADILUM.
 FARA SKAL EFTIR FYRIRMELUM FRAM EIDANDA VARGANDI
 NIÐUR LÖGN, TENGJAFNI OG MEÐFERÐ EFNIS.
 ALLAR LAGNIR SKULU VERA MEÐ SÚREFNISKÁPU RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA,
 UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÓLFHITALÖGN,
 PLASTLAGNIR SKULU PÓLA ÞANN PRÝSTING SEM KRÆFIST ER Í REGLUGERÐUM UM
 HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN)
 RÖR SKULU PÓLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUÐ
 EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR UR PLASTI GILDA FYRIRWELLI Á RÖ. BLÖÐUM
 (53.001 OG ÍST 67)
 SAMÁ GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR)
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLOTU Á FYLINGU SKAL STAÐSETJA ÞÆR
 UNDIR JÄRNAGRIND.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURDARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR
 OFAN Á JÄRNUM Í NEDRI BRUN PLOTU.
 SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLOTU SKAL STEYPUHULA
 VERA 50-60mm OFAN Á GÓLFHITALÖGNUM
 GÓLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2.0 PpPEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU LAGÐAR MEÐ 200mm MILLIBILI,
 NEMA ANNAD SE TEKID FRAM (SJÁ TEIKNINGU)
 GÓLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMÁ HATT OG RÖR Í RÖR LAGNIR
 NEMA VID 9 bar. PRÝSTING
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÖKNASTOFNUN BYGGINGAINDADARINS.

Nr.	Dags.	Breyting	Af