



AFSTÖÐUMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN	---
REGNVATNSLOGN	---
JARÐVATNSLOGN	---
JARÐVATNS + REGNVATNSL.	---
NEYSLUVATN	---
BAKRENNSLI HITAVEITU	---

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með bar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanast eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
GLITVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
Sambykkt þani			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. nóv 2006			
VERK NR. 2626			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
<b>TEKNIÞJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail ts@simnet.is			