



Skýringar hitalagnar:

Pípur skulu vera úr ryðfríu stáli eða kopar og skulu þær liggja í kverk niðri við gólf. Ekki þarf að einangra rör þær sem þær liggja utan á veggjum. Gata skal þess að eðlileg þensla hindrist ekki. Ofnakerfi skal þrýstireyna við 6 kg/cm² vatnsþrýstingi í 24 klst. Efni og vinna skal vera í samræmi við staðal og reglugerðir. Stílli-té komi á alla ofna. Bakrennslshitastillilokar komi á alla ofna nema ofna nr. 11 og nr. 12, þær skal setja fræmrennslshitastilliloka.

Sjá grunnmynd á teikn. nr. 202.

Sjá málagrind á teikn. nr. 205



VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



BRAUTARHOLT 20 REYKJAVÍK Sími 91-16820

Verk nr. 185 Teiknað:
Teikn nr. 203 Hannað:
Mælikv.: 1: 50 Samþykkt *Styggsson*
Dags. 19. okt. '83 Breytt:
Verkefni: Greniberg 7, Hafnarfirði

Heiti teikn.: Hitalagnir, rúmmynd.