



## SKÝRINGAR

Samþykkt 10-10-1986  
VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
*Jón Þorláksson*  
f.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

Ískilð samþykkt 10.10.1986  
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
*Albert Kristinsson*

VIÐSVEITA TENGIST A R-FASA  
H.K.

LAGNIR SÉU 16mm PLASTLAGNIR  
Í DREGNAR 3x1,5mm<sup>2</sup> TAUGUM.  
HÆÐARMÁL ERU Í cm FRÁ FULLFRÁ-  
GENGNO GÓLFI AÐ MIÐRI DÖS.  
HÆÐ ROFA 105cm. TENGLA 20cm.  
VEGGLJÓSA 165cm.  
HÆÐ VEGGLJÓSA Í BÚRI OG ELDHÚSI  
SÉ 130cm. BÖÐUM 180cm.  
HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, BÖÐUM,  
GEYMSLU, ÞVOTTAHERB. OG BILGEYMSLU  
SÉ 105cm.  
HÆÐ ROFA OG TENGA Í SETUSTOFU MIÐAST  
VIÐ NEÐRA GÓLF.  
HÆÐ LOFTDÖSA YFIR SETUSTOFU SÉ 10cm.  
FRÁ EFRI BRÚN LOFTPLÖTU.  
EFRI BRÚN TAFLNA SÉ Í 200cm HÆÐ.  
MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A  
- NEMA ANNARS SE GETIÐ -

DS = DYRASÍMI  
S = SÍMI  
L = LOFTNET

LAGNIR SÉU SAMKVÆMT REGLUM  
RAFMAÐNASEFTIRLITS RÍKISINS.

TEIKNING NR. 2450

## STRAUMVIRKI BEYKIHÍLD 6 REYKJAVÍK

GRENIBERG 9 HAFNARFIRÐI 1  
RAFLAGNIR - GRUNNMYND

MKV.: 1:50 REIKN: P.B.  
DAGS: 10.04.'86 TEIKN: *Páll Þorláksson*

INNTAK RAFMAGN 50mm píp  
SÍMI 32mm píp  
Loftnet

Lögn í plan að ljósastaurum  
sjá teikn. 2