



**SKÝRINGAR:**

- BRUNNAR ERU ÚR PLASTI MED TREFJALOKI.
- HÆÐARKOTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM.
- ÖLL ÞVERMÁL ERU Í MILLÍMETRU
- ÖNNUR MÁL ERU Í SENTÍMETRUM.
- MERKINGAR ERU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 64
- LAGNAEFNI SKAL VERA GALVANISERADAR DREGNAR STALPIPUR MED SKROFUDUM TENGISTYKKJUM.
- PÍPUR SKULU LAGÐAR ÞANNIG AD EDLILEGAR ÞENSLUR GETTI ORÐID.
- NEYSLUVATNSLAGNIR EINANGRÍFT MED 20mm POLYETHELYN HÖLKUM EÐA JAFNGÖÐU.
- A LÖGN SKAL SETJA TÆMINGALOKA OG LOFTSKRUFUR ÞAR SEM ÞÖRF ER A ÞO ÞAD SE EKKI SYNT A TEIKNINGUM.
- EFST A ÖLLUM HLÍÐARGREINUM OG LÖBRÁTTUM STOFNUM LENGRI EN 4m KOMI U.Þ.Þ. 30 cm LOFTÞUDI.
- KERFIÐ SKAL PROFA MED 10kg ÞRYSTINGI Í MINNST EINN SÖLARHRING.
- ALLT EFNT, FRÁGANGUR OG FRAMKVEMDIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ BYGGINGARREGLUGERÐ OG GILDANDI STAÐLA.

DAGS.	BREYTING		GJORT
HANNAÐ T.J.	JÓN BERGSSON DIPL. ING.	VERKFR. M.V.F.I. VERKFRÆÐIHÖNNUN SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 51974	BLÁÐ. 6
TEIKNAD T.J.	SAMPYKKT JBS	HÁBERG 25	M=1: 50
YFIRFARIÐ JBS	VERK. 101	NEYSLUVATN/ FRÁRENNSLI	DAGS 20/11'90