



SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

- HF FRAMRÁSARLOGN
- HB BAKRÁSARLOGN
- NK NEYSLUVATN KALT
- NH NEYSLUVATN HEITT
- 1 RL RENNIOKI
- LS LOKI MED SPINDLI UPPÚR JORÐU
- 2 EL EINSTREYMISLOKI
- 3 VM VATNSMÆLIR
- 4 SL HEMILL
- 5 VÖS VÖKVASÍA
- 6 ÖRYGGISLOKI
- 7 ÞJ ÞRÝSTIJAFNARI AVD-15
- TK TÆMIKRANI
- 8 SLL SLAUFULOKI, MÓTSTÖÐULOKI AVDA-15
- SK SLONGUKRANI
- 9 HM HITAMÆLIR
- 10 HDM HITA OG ÞRÝSTIMÆLIR
- 11 LP LOFTPÚÐI
- 12 DANFOSS RAVV 10-38
- 13 HITANEMI
- 14 LOFTSKILJA

SKÝRINGAR

EINANGRUN GÓLF 75 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL  
 ÚTVEGGIR STEYPTIR 100 MM PLASTEINANGRUN EDA STEINULL  
 TIMBUR 150 MM STEINULL

ÞAK, STEYPT PLATA 200 MM ÞAKULL  
 LÉTT LOFT 200 MM ÞAKULL

PÍPUR OG OFNAR MIÐSTÖÐVARPÍPUR SKULU VERA SVARTAR PÍPUR OG MÁLAST MEÐ GRUNNMÁLNINGU  
 PÍPUR VÍÐ ÚTVEGGI SKULU EINANGRAST MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM, EDA  
 ANNARI SAMBÆRILEGRI.  
 PÍPUR SEM LEGGJAST INNAN VÍÐ ÚTVEGGJAEINANGRUN EINANGRIST MEÐ  
 MISSELFIX EINANGRUNARHÓLKUM EDA ÖÐRU SAMBÆRILEGUM.  
 PÍPUR SKULU VAFÐAR MEÐ PLASTVAFI YST.  
 PÍPUR SKULU AÐ JAFNADI LIGGJA UM 100 MM FRÁ FRÁGENGNU GÓLFÍ  
 GÆTA SKAL ÞESS AÐ EÐLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LOGNUM  
 Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG SJÁLFRVIRKUR LOKI DANFOSS  
 ER STJÓRNAST AF VATNSHITA MERKTUR -R, FJVR 10  
 ER STJÓRNAST AF LOFTHITA MERKTUR -T, RA 2000  
 ALLIR OFNA TENGJAST MEÐ STILLITÉ, TENING  $\varnothing$  10  
 LAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 6 KG/CM<sup>2</sup>  
 ALLA LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VÍÐ REGLUGERÐIR  
 HONNUNANRFORSENDUR OFNA SAMKVÆMT ÍST 66

VATNSLAGNIR PÍPUR OG TENGI SKAL VERA GALVANISERAÐ EFNÍ OG EINANGRAST MEÐ  
 20 MM GLERULLARHÓLKUM EDA ÖÐRU SAMBÆRILEGU  
 KALDAVATNSLOGN SKAL VEFJA MEÐ SÍALPAPPA INNST  
 TENGIKRANAR SKULU VERA VÍÐ ÖLL TÆKI 300 MM LOFTPÚÐAR Á  
 LÓÐRÉTTA STAMMA EINSTREYMISLOKAR VÍÐ ÞVOTTAVÉLAR  
 LAGNAKERFID SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 10 KG/CM<sup>2</sup>  
 LAGNIR UTANHÚSS SKULU LAGÐAR Í FROSTFRÍTT DÝPI  
 HEIMÆÐ KALDAVATNS INNÍ HÚS LEGGST Í ÍDRÁTTARRÖR  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA SAMKVÆMT DIN 2440 OG DIN 2444.  
 FRÁGANGUR OG EFNÍ SKAL AÐ ÖÐRU LEYTI VERA SAMKVÆMT VÍÐEIGANDI  
 REGLUGERÐUM OG ÍSL STAÐLI ÍST 67.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 14 JÚNÍ 2000  
*[Signature]*

**HERMANN ISEBARN** MTFI  
 TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48  
 s 5887544 kt 050244-4319

**HÁBERG NR.37A OG 37B , HAFNARFIRÐI**

Mál		FRÆRÆNNIS,VATNS OG HITALAGNIR MÆLAGRIND OG SKÝRINGAR
Dags.	maí,2000	
Blað	9	
Breytt		

*[Signature]*