



SKÝRINGAR:
 SPERRUR SKULU VERA K-18
 ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25x150 MM BÖRDUM ER NEGLAST MEÐ 3 STK.
 28/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.
 ÞAKJÁRN (BÁRUJÁRN) NEGLIST Í AÐRA HVÖRU HÁBÁRU MEÐ MEST
 70 CM MILLIBILI MILLI RÁÐA, Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL
 EKKI VERA MEIRA EN 35 CM MILLI NAGLA.
 VIÐ ÞAKBRUN KOMA TVÆR NAGLARADIR MEÐ 15 CM MILLIBILI OG NEGLIST
 Í AÐRA HVÖRU HÁBÁRU SITT Á HVAÐ.
 ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA HEITGALVANISERAD.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 14 AUG. 2000

BREYTT Í ágúst 2000

HERMANN ISEBARN MTFI	
TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48 s 5887544 kt 050244-4319	
HÁABERG NR.37A OG 37B, HAFNARFIRÐI	
Mál	1:50
Dags.	maí,2000
Blað	11
Breytt	
ÞAKBITAR OG VEGGIR GRUNNMYND	
<i>H. Hermann Iseborn</i>	