


SKÝRINGAR

- H GÓLFHÆÐ Á AÐALHÆÐ (AÐKOMUHLIÐ ÍBÚÐAR)
SJÁ SKIPULAGSSKILMÁLA
- G=20,00 HÆÐ Á MALBIKI, KANTSTEINI EÐA GANGSTÉTT VIÐ LÓÐAMÖRK
- L=20,00 HÆÐ Á ÖHREYFÐU LANDI VIÐ LÓÐAMÖRK (LEIÐBEINANDI)
- A/ST HÚS 1 HÆÐ
- B/ST HÚS 2 HÆÐIR, NEDRI HÆÐ AÐ HLUTA NIÐURGRAFIN
- C/ST HÚS 2 HÆÐIR
- SKOLPHEIMÆÐ Ø 150
- Fs TENGIKÓTI SKOLPHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
- REGNVATNSHEIMÆÐ Ø 100
- Fr TENGIKÓTI REGNVATNSHEIMÆÐAR 1m INN Á LÓÐ
- VATNSHEIMÆÐ Ø 32 PLAST
- TENGIHÆÐ NEYSLUVATNSHEIMÆÐAR ER AÐ ÖLLU JÖFNU 1,2m UNDIR YFIRBORÐI LANDS
- HITAVEITU- OG RAFMAGNSINNTÖK ERU Á GÖTUHLIÐ HÚSA
- FRÁGANGUR Á LÓÐAMÖRKUM VERÐI GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA.



**HAFNARFJARÐARBÆR
SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ**

HÁBERG 9-23 OG 29-37B	
HÆÐABLAÐ	
23,221,4	
Teikn.nr.: 111,090	
Mælt:	Samþykkt: <i>HS</i>
Hannað: SV 10.1989	M.kv.: 1:500
Teiknað: EJ 08.1999	Dags.: 10.1994
Breytt: GRUNNI VARPAÐ ÚR REYKJAVÍKURHNITAKERFI Í LANDSHNITAKERFI ISNET-93.	
Bláðst.: A3	

BREYTINGAR:

- A: BYGGINGAREITIR LÓÐA NR. 17, 39 OG 41 DAGS. 20.2.'90
- B: VIÐBÓTAR L-KÓTAR Á LÓÐ NR. 17 SV/grt
- C: ÁGÚST '99, TEIKNAD UPP EFTIR HÆÐABLAÐI 88.04.G24 VST
- D: BREYTT DEILISKIPULAG HÁBERG 37A OG 37B, SKV. BÆJARR. 1.6.1999 OG SKIPUL NEFND 13.7.1999
- E: BREYTT DEILISKIPULAG HÁBERG 31, SKV. SKIPUL- OG BYGGINGARRÁÐI 24.9.2002 OG BÆJARSTJ. 10.12.2002