



BRUNATÁKN:

- ➔ BO Björgunarp
- ➔ Rýmingarleið við útgang
- ➔ Hurðir með merktri brunamótstöðu
- ➔ Veggir með merktri brunamótstöðu
- R Reykskynjari

ATH.

- Burðarvirki húss verður hannað með a.m.k. REI 60 brunamótstöðu.
- Í íbúð og bilgæmslu verða staðsett handslökkvitæki af viðurkenndri gerð
- Loft og veggklæðningar bilgæmslu skulu vera í flokki 1
- Aðrar loft og veggklæðningar skulu vera a.m.k. í flokki 2

SKÝRINGAR:

- LR: Loftræst rými
- GN: Gólfniðurfall
- PN: Þakniðurfall
- RV: Inntak Rafveitu
- HV: Inntak Hitaveitu
- VV: Inntak vatnsveitu
- S: Inntak síma
- G: Kóti á lóðarmörkum á frágenginni götu
- L: Kóti á milli lóða eða opinna svæða (leiðbeinandi)
- ⊙: Reiknuð hæð á yfirborði gólfa

ATH.

- Milliveggjapykkir eru 100 mm.
- Aðrar milliveggjapykkir eru málsettar á teikningum

Heildarleiðnitap bygginar verður innan marka

Byggingareglugerðar.

Hámark U-gildi byggingarhluta verður í samræmi við

töflu í gr. 180.3 í Byggingareglugerð.

Botnplata =0,3

Útveggir =0,4

Þak =0,2

Hurðir =3,0

Gluggar =2,0

Grunnmynd mkv. 1:100

10M

Einbýllishús

Kvistavellir 11

0601

Aðaluppdráttur

GRUNNMYND HÆÐAR

MKV: 1:100  
DAGS: 04.07.2006  
TEIKNAD: AS,JBE  
SKRÁ: G1.dwg

(99)2.03

Jón Ben Einarsson BFI  
kt-190665-4299

NORDURVELLIR 4 - 230 KEFLAVÍK - S. 421 3303 - GSM 847 2503

© JÓN BEN  
ÖN1 AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR ADH LITA FRAI LÍFI OÐ FR HÁÐ SKRIFIÐU EYFI HÖFUNÐAR